

19. juni 2020

Cikorievej
8700 Horsens

Alt. Anni Harboe

COLAS DANMARK A/S

Grønlandsvej 32

8700 Horsens

Standardpris m² inkl. moms 91,25 -
i alt inkl. tilretning 3635m² 131,82 -

KONTAKTPERSON

Henrik Laursen

Salgs- og entrepriseder

Mobil: 4034 6530

henrik.laursen@colas.dk

TILBUD

Tilbudsnr.: 10787.01

Horsens, Cikorievej rev. 1

Ifølge aftale fremsendes hermed vort tilbud på følgende arbejde:

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Enhed	Enhedspris [kr.]	Pris i alt [kr.]
	Asfaltarbejde				
	Asfaltslidlag Cikorievej Levering og udlægning af 65 kg/m ² AB 6t klippegr.m.lyst 160/220 Reguleringspris kr. 0,00kr pr. ton	3.105	m ²	73,00	226.665,00
	Udskiftning af faste riste på Cikorievej	16	stk.	2.350,00	37.600,00
	Sprøjtning af ukrudt alle vænger inkl. Valmuevej	1	sum	2.400,00	2.400,00
	Asfaltslidlag Valmuevej Levering og udlægning af 65 kg/m ² AB 6t klippegr.m.lyst 160/220 Reguleringspris kr. 0,00kr pr. ton	530	m ²	73,00	38.690,00
	Udskiftning af faste riste på Valmuevej	4	stk.	2.350,00	9.400,00
	Udskiftning af hele brønden ved den riste med hul	1	sum	15.500,00	15.500,00
	Tilslutningsfræsning Alle vænger inkl. Valmuevej	1	sum	15.865,00	15.865,00
	Hævning af indkørsler - Pris for 10stk indkørsler hvor der kan laves min. 4stk pr. gang/dag.	1	sum	37.230,00	37.230,00



Vejen frem

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Enhed	Enhedspris [kr.]	Pris i alt [kr.]
	<ul style="list-style-type: none">• Skæring af 4 cm asfalt.• Optagning af 4lbm kantsten samt hæve 3cm.• Reetablering 50cm bag kantsten.• Asfaltering med GAB 0 langs kantsten.• Bortkørsel af optagne asfalt.				
Pris i alt ekskl. moms					383.350,00

Pris i alt inkl. moms 479.187,50 kr.

Vi tager forbehold for:

Det eksisterende underlags tilstand, som efterfølgende kan forårsage sætninger, deformationer, revnedannelse eller dampbuler i den nye asfaltbelægning.

Forskel i komprimering og overfladestruktur mellem hånd- og maskinudlagt asfaltbelægninger.

Gennemgroning af græs og ukrudt.

Vores salgsbetingelser:

AB 18 er gældende for entreprisen.

Arbejdet udføres under henvisning til Udbuds- og anlægsforskrifter for varmblandet asfalt AAB februar 2012. Varmblandet asfalt 2019 - Materialekrav. Materialekontrol udføres iht. DS/EN 13108-21.

Arbejdet afregnes efter opmåling af faktisk udførte mængder.

Priserne er gældende ved udførelse i indeværende år.

Tilbuddet er baseret på samlet udførelse.

Tilbuddet for hævnning af indkørsler er gældende 19 dage fra dags dato.

Vores betalingsbetingelser:

Efter nærmere aftale.

Da vi løbende kreditvurderer vores kunder forbeholder vi os ret til at vende tilbage omkring eventuel betalingssikkerhed.

Med venlig hilsen
COLAS DANMARK A/S



Henrik Laursen

Colas Danmark A/S er en af landets førende virksomheder inden for asfaltvejbygning og har afdelinger fordelt over hele landet. Colas Danmark beskæftiger i alt ca. 450 medarbejdere og indgår i den franske Colas S.A. Gruppe, en ledende international virksomhed med ca. 61.000 medarbejdere i mere end 50 lande. Se mere om os på www.colas.dk.

Grønlandsvej 32

8700 Horsens

Tlf.: +45 76 28 66 00

Mobil: +45 40 34 65 30

www.colas.dk

